

Referenzmaßnahme

Nummer: 0103/12

Baumaßnahme:

Reinigung und Trocknung Solewasserleitung und Wassertransportleitung

e-on | Hanse



Projekt:	Rückbau Erdgasspeicher Kraak – Weiternutzung der Fernrohrleitungen
Aufgabenstellung:	Eine stillgelegte Soletransportleitung sowie eine Wassertransportleitung sollen zur Weiternutzung gereinigt, entleert und getrocknet werden. Reinigung mit Öl- und Kondensatfreier Druckluft
Technische Daten:	Soletransportleitung - PEHD PN 16, DN 270 ca. 21.700 m, viele Bögen 11° bis 90°, mehrere Düker Wassertransportleitung - PEHD PN 10, DN 250, 18.800 m, viele Bögen 11° bis 90°, mehrere Düker
Ausführungszeit:	Insgesamt 6 Tage Je Rohrleitung 1Tag Vorbereitung 2 Tage Molchreinigung und Trocknung in jeweils 2 Abschnitten
Fazit:	Beide Rohrleitungen sind für die Weiternutzung gereinigt und getrocknet worden.
Auftraggeber:	E-ON Hanse AG Schlesweg-HeinGas-Platz 1 25451 Quickborn
Ansprechpartner:	Herr Janssen
Telefon:	+49 (0) 4106 6293 356